

名古屋市高速道路 新設トンネル施工工事

現場 愛知県名古屋市



断面変化部空調ダクト外階(PC天井板接合部)



漏水部分(吐出水アリ・削工・止水セメント)
注意:漏水想定部分への事前塗布が重要



初期止水処理で上部に漏水箇所が移動する。

下部から上部に移動するように施工する。

施工後、数日静置し、止水状態を確認。

漏水時は、吐出状況により、塗布・注入・止水処理などを選択し、施工する。

